



Legenda:

- Broj strujnog kruga
- 1ph utičnica n/o, 16A, 230V, 50Hz, IP55
 - 3ph utičnica 5 polna n/o, 16/32A, 400V, 50Hz, IP55
 - 3ph priključak, 3 fazni 16A, n/o 400V, 50Hz, IP55
 - Ventilator

Opaska:

Električne instalacije so montirane na žbuku, gdje su kabele odgovarajućeg presjeka i žila smještene na kableske police i cijevi (na žbuku). Utičnice so instalirani u prostoru na minimalnoj visini od 0,4m od gotovog poda. Mikro lokacije utičnic so bile izvedene tekom montaže.

Investitor: Owner: KOMRAD d.o.o Ulica Braće Radića 2 33520 Slatina					Objekt/Lokacija: Facility/location: Izgradnja objekta za pripremu vode za piće "Voćin – Sobunar" kapaciteta 10				
Podizvođač: Subcontractor:					Dio objekta/sistem: Part of facility/system: Objekt za pripremu vode za piće				
(Potvrdi) OVP: Approved: (Potvrdi) OP: Confirmed: Izradio: Designed: Datoteka: File:					Sadržaj: Drawing title: Snaga – dispozicija				
Ime/Name: Id. br./Id.No: Datum/Date: Potpis/Sign.:					Br.projekta/Proj.Nox: Vrsta projekta/Type of proj.doc: Vrsta nacrtu/mape/Type of draw./map: st/st; n/p				
B.Žigon, u.d.i.s. D.Friškovec, u.d.i.e. M.Zaveršnik, mag.inž.el.					1143/2016 PR.IZV.ST. M4 1/1				
* .dwg					9.1				
Izs: 0402					Datum/Date: Kolovoz 2017				

Sva tehnička dokumentacija je u vlasništvu poduzeća ESOTECH d.d. Prostiđivanje tih dokumenata treći osoba posebno konkurenciji, nije dopušteno. Protiv prekršitelja će se uvesti kazneni postupak.